



**ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS**

- PISO:**
- 1 - PISO GRANILITE
  - 2 - CERÂMICA PEI V 30X30 NA COR BRANCA
  - 3 - CIMENTICIO

- PAREDE:**
- A - CERÂMICA PEI V 20X20 NA COR BRANCA, ATÉ 1M COM FAIXA DUPLA EM CERÂMICA PEI V 10X10 NA COR AZUL A PARTIR DE 1M ATÉ 1,2M
  - B - PINTURA ACRÍLICA SOBREMASSA ACRILICA
  - C - CERÂMICA PEI V 25X35 NA COR BRANCA ATÉ 3M.

- TETO:**
- a - FORRO EM PVC
  - b - COBERTA APARENTE
  - c - LAJE COM PINTURA ACRÍLICA.

QUADRO DE ESQUADRIAS				
<b>ESQUADRIA DE MADEIRA</b>				
P1	80 X 210	DE GIRO 1 FOLHA	PORTA DE MADEIRA	
P2	80 X 210	DE GIRO 1 FOLHA	PORTA DE MADEIRA EXISTENTE	
P3	100 X 210	DE GIRO 2 FOLHAS	PORTA DE MADEIRA	
P4	90 X 210	DE GIRO 1 FOLHA	PORTA DE MADEIRA ACESS.	
P5	90 X 210	DE GIRO 1 FOLHA	PORTA DE MADEIRA PCD	
P6	80 X 180	DE GIRO 1 FOLHA	PORTA DE MADEIRA / SANITÁRIOS	
<b>ESQUADRIA METÁLICA</b>				
TP	DIMENSÃO	FEITORIL	TIPO	FOLHAS
J1	150 X 100	110	CORRER	03 UNIDADES ALUMÍNIO BRANCO
J2	50 X 50	160	CORRER	01 UNIDADE ALUMÍNIO BRANCO
J3	150 X 50	200	CORRER	03 UNIDADES ALUMÍNIO BRANCO
J4	150 X 30	180	CORRER	03 UNIDADES ALUMÍNIO BRANCO
J5	120 X 50	180	CORRER	02 UNIDADES ALUMÍNIO BRANCO
<b>COBOGÓ</b>				
C1	150 X 050		SUBSTITUIR POR J4	
C2	150 X 100		SUBSTITUIR POR J1	

PLANTA BAIXA DE LOCAÇÃO  
Esc. 1/100

<b>Prefeitura municipal de igaci</b> Reforma e Ampliação das Escolas municipais		
Escola Municipal São vicente de Paula Localidade: Serra Verde		
<b>Data:</b> JAN/ 2020	<b>Escala:</b> Indicada	<b>Prancha:</b> 01/ 01

Levantamento: