



ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

- PISO:**
- 1 - PISO GRANILITE
 - 2 - CERÂMICA PEI V 30X30 NA COR BRANCA
 - 3 - CIMENTICIO

- PAREDE:**
- A - CERÂMICA PEI V 20X20 NA COR BRANCA, ATÉ 1M COM FAIXA DUPLA EM CERÂMICA PEI V 10X10 NA COR AZUL A PARTIR DE 1M ATÉ 1,2M
 - B - PINTURA ACRÍLICA SOBREMASSA ACRILICA
 - C - CERÂMICA PEI V 25X35 NA COR BRANCA ATÉ 3M.

- TETO:**
- a - FORRO EM PVC
 - b - COBERTA APARENTE

LEGENDA (DEMOLIR/CONSTRUIR)	
	EXISTENTE
	CONSTRUIR
	DEMOLIR (OU RETIRAR)

QUADRO DE ESQUADRIAS			
ESQUADRIA DE MADEIRA			
P1	80 X 210	DE GIRO 1 FOLHA	PORTA DE MADEIRA
P2	90 X 210	DE GIRO 1 FOLHA	PORTA DE MADEIRA EXISTENTE
P3	100 X 210	DE GIRO 2 FOLHAS	PORTA DE MADEIRA
P4	150 X 210	DE GIRO 1 FOLHA	PORTA DE MADEIRA ACESS.
P5	90 X 210	DE GIRO 1 FOLHA	PORTA DE MADEIRA PCD
P6	60 X 180	DE GIRO 1 FOLHA	PORTA DE MADEIRA / SANITÁRIOS
ESQUADRIA METÁLICA			
TP	DIMENSÃO	PEITORIL	TIPO
J1	150 X 100	110	CORRER
J2	50 X 50	160	CORRER
J3	150 X 50	200	CORRER
J4	150 X 30	180	CORRER
J5	120 X 50	180	CORRER
COBOGÓ			
C1	150 X 050		SUBSTITUIR POR J4
C2	150 X 100		SUBSTITUIR POR J1

PLANTA BAIXA DE REFORMA
Esc. 1/100

Prefeitura municipal de igaci Reforma e Ampliação das Escolas municipais

Escola Municipal São vicente de Paula
Localidade: Serra Verde

Data: **JAN/ 2020** Escala: **Indicada** Prancha: **01/ 01**

Levantamento: